

Нормы времени на дополнительные работы при наземном обслуживании ВС

№ п/п	Наименование услуг	Трудоёмкость, норма/час																		
		Б-737	ТУ-154М, ТУ-154Б	Б-757, Б-767, Б-777, ТУ-204/214, А-330.	А-319, А-320, А-321.	ТУ-134, Ан-148, RRJ-95B.	Як-42, ЕМВ-190, ЕМВ-170.	Ан-24, Ан-26П, АТР-100/200	Як-40	Ан-12	Ан-26	Ан-30	Ан-32	Ан-74	Ил-76	Л-410, Pilatus Cessna	Ан-2	Ми-8	Прочие ВС	
1	Буксировка ВС - на последующие 500м	0,54	0,54	0,54	0,54	0,59	0,54	0,54	0,74	0,78	0,54	0,75	0,75	0,54	0,57	0,54		0,72	0,5	
2	Внешний осмотр ВС	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	
3	Удаление снега, инея вручную	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	
4	Удаление снега, инея вручную																			
5	Моечная машина (АС-175)																			
5	Обеспечение кондиционирования ВС (УМШ)																			
6	Слив 1 тонны авиатоплива - за каждую последующую тонну	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2
7	Заправка питьевой водой	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3
8	Слив воды	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
9	Слив воды	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17
9	СПО-15 (высотка)	0,5	0,83	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	3,96	0,17		0,17	0,7	0,7
10	Обеспечение воздушного запуска (УВЗ)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17
11	Аэродромный передвижной электроагрегат [АПА]								0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1	0,1
12	Передвижная установка для эл. пит. ВС	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25	0,25*	0,25*
13	Преобраз. эл. энергии АХА «Power Coll»	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25*	0,25	0,25*	0,25*
14	Наземный обогреватель «Поляр»	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17*	0,17	0,17	0,17*
15	Обработка ПОЖ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	Установка чехлов, заглушек	0,58	-	0,67	0,58	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-
17	Снятие чехлов, заглушек	0,28	-	0,33	0,28	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	-	0,12	-	-	-	-
18	Зарядка кислородом (АКЗС)	0,1	0,25	0,1	0,1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,25	0,25

* п.п. 12,13,14 норма времени на час работы установки